

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v obci Brestov	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Brestov
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obecný úrad Brestov, Brestov 99 PSČ 082 05		
Projektant	MC44 Ing.Vladimír Kačmár		
Zhotoviteľ	Stavpot s.r.o.	36746525	SK2022333313
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	12. 11. 2021
		Položiek	
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	3 627,07	8	Práce nadčas	13	GZS	0,00
2		Montáž	143 654,74	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	28 239,58	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	77 965,11	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		253 486,50	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady		
Dátum a podpis			Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22	253 486,50
Objednávateľ						24	DPH 20,00 % z 253 486,50	50 697,30
						25	Cena s DPH (r. 23-24)	304 183,80
Dátum a podpis			Pečiatka			E Prípochty a odpočty		
Zhotoviteľ			STAVPOT, s.r.o. Mäsiarska 140 044 15 Nižná Myša IČO: 36746525 IČ DPH: SK2022333313			26	Dodávky objednávateľa	0,00
Dátum a podpis			Pečiatka			27	Kľzavá doložka	0,00
						28	Zvýhodnenie	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v obci Brestov

Objednávateľ: Obecný úrad Brestov, Brestov 99 PSČ 082 05

Zhotoviteľ: Stavpot s.r.o.

Miesto: Brestov

Spracoval:

Dátum: 12. 11. 2021

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
27	Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v obci Brestov	253 486,50	50 697,30	304 183,80	0,00	253 486,50	0,00	0,00	0,00
SO 01.1	Zateplenie obvodového plášťa	48 570,89	9 714,18	58 285,07	0,00	48 570,89	0,00	0,00	0,00
SO 01.2	Zateplenie stropu nad 1.NP a obnova strechy	74 864,39	14 972,88	89 837,27	0,00	74 864,39	0,00	0,00	0,00
SO 01.3	Výmena otvorových konštrukcií	12 105,60	2 421,12	14 526,72	0,00	12 105,60	0,00	0,00	0,00
SO 01.4	Hydraulické vyregulovanie a Ústredné vykurovanie	29 773,62	5 954,72	35 728,34	0,00	29 773,62	0,00	0,00	0,00
SO 01.5	Eli - Modernizácia vnútorného osvetlenia	43 005,28	8 601,06	51 606,34	0,00	43 005,28	0,00	0,00	0,00
SO 01.6	Obnova okapového chodníka	6 802,26	1 360,45	8 162,71	0,00	6 802,26	0,00	0,00	0,00
SO 01.7	Vzduchotechnika	36 409,14	7 281,83	43 690,97	0,00	36 409,14	0,00	0,00	0,00
SO 02.1	Elektrická NN prípojka a SO 02.0 Odborné elektrické zariadenie	1 955,32	391,06	2 346,38	0,00	1 955,32	0,00	0,00	0,00

Celkom

253486,50 50697,30 304 183,80 0,00 253 486,50 0,00 0,00 0,00

STAVPOT, s.r.o.
Mäsiarska 140
044 15 Nižná Mýšľa
IČO: 36746525 IČ DPH: SK2022333313

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v obci Brestov

Názov objektu

Zateplenie obvodového plášťa

JKSO

EČO

Miesto

Brestov

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obecný úrad Brestov, Brestov 99 PSČ 082

Projektant

MC44 Ing. Vladimír Kačmár

Zhotoviteľ

Stavpot s.r.o.

Spracoval

36746525

SK202233313

Rozpočet číslo

Dňa

12.11.2021

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A			Základné rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C			Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00		8	Práca nadčas		0,00		13	GZS		0,00	
2		Montáž	47 913,51		9	Bez pevnej podl.		0,00		14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	308,19		10	Kultúrna pamiatka		0,00		15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	349,19		11			0,00		16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00						17	Iné VRN		0,00		
6		Montáž	0,00						18	VRN z rozpočtu		0,00		
7	ZRN (r. 1-6)		48 570,89		12	DN (r. 8-11)				19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnosť		0,00		22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

STAVPOT, s.r.o.

Mäsiarska 140

044 15 Nižná Myšľa

IČO: 36746525 IČ DPH: SK202233313

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	48 570,89
24	DPH 20,00 % z 48 570,89	9 714,18
25	Cena s DPH (r. 23-24)	58 285,07

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v obci Brestov
Objekt: Zateplenie obvodového plášťa

Objednávateľ: Obecný úrad Brestov, Brestov 99 PSČ 082
Zhotoviteľ: Stavpot s.r.o.
Miesto: Brestov

Spracoval:
Dátum: 12. 11. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY 35 038,06

1	625251098	Zateplenie stien mineralnou vlnou NOBASIL FDK hrúbky 200 mm s povrch. úpravou silikatovou omietkou	m2	298,600	87,58	26 151,39
2	625991089	Zateplenie vonkajšieho ostenia NOBASIL TF hr.30 mm povrch. úpravou silikatovou omietkou	m2	24,300	40,41	981,96
3	625991070	Zateplenie sokla doskami XPS hr.150 mm - povrchová úprava marmolit	m2	82,800	63,66	5 271,05
4	625991048	Montáž štablónu drevená pomocná konštrukcia z O SB3 dosiek hr.15 mm MW hr.30 mm vč.sieťky a lepidla a povrchovej silikatovej omietky	m2	24,700	70,30	1 736,41
5	632902212	Adhézný náter vonkajšieho schodiská	m2	16,100	13,83	222,66
6	627471233	Reprofilácia omietka vonkajšieho schodiská sanačnou maltou, 1 vrstva hr.15 mm	m2	16,100	41,90	674,59

9 OSTATNÉ PRÁCE 12 634,67

7	962042321	Búranie muriva z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t	m3	0,320	77,92	24,93
8	962032631	Búranie komínov. muriva z tehál na akúkoľvek maltu x, - 1,63300t	m3	1,600	31,83	50,93
9	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	381,400	6,75	2 574,45
10	612402156	Penetrácia stien pod omietku	m2	381,400	1,29	492,01
11	976071186	Osekanie jestvujúcej omietky vonkajšieho schodiska vč.vyspravky a očistenie existujúceho povrchu, príprava pre montáž nových vrstiev (poz.S12)	m2	16,100	22,30	359,03
12	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	21,204	9,38	198,89
13	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	21,204	13,78	292,19
14	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	212,040	0,48	101,78
15	979081130	Poplatok za uloženie stavebnej suty na skládku	t	21,204	47,47	1 006,55
16	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	21,204	9,99	211,83
17	979081110	Nakladanie sutiny na dopravný prostriedok	t	21,204	3,38	71,67
18	976071189	Osekanie vonkajšej brizolitovej omietky stien a sokla vč.vyspravky a vyrovnanie povrchu (pod zateplenie) (poz.S7)	m2	381,400	19,01	7 250,41

99 PRESUNY HMÔT 240,78

19	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	7,480	32,19	240,78
----	-----------	---	---	-------	-------	--------

713 IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ 370,10

20	713111111	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, vrchom - klad. voľne	m2	22,440	2,50	56,10
21	631411880	Tepelno a zvukoizolačná doska NOBASIL MPN hr.100mm	m2	23,562	13,08	308,19
22	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,600	3,63	5,81

766 KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE 287,28

23	766421821	Demontáž štablónu z dosák -0,01000t	m2	34,200	8,40	287,28
----	-----------	-------------------------------------	----	--------	------	--------

Celkom

48 570,89

STAVPOT, s.r.o.

Mäsiarska 140

044 15 Nižná Myša

IČO: 36748525 IČ DPH: SK202233313

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v obci Brestov

Názov objektu

Zateplenie stropu nad 1.NP a obnova strechy

JKSO

EČO

Miesto

Brestov

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obecný úrad Brestov, Brestov 99 PSČ 082

Projektant

MC44 Ing.Vladimír Kačmár

Zhotoviteľ

Stavpot s.r.o.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

12.11.2021

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A				Základné rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	3 294,24	8	Práca nadčas	0,00		13	GZS			0,00	
2		Montáž	6 954,96	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Projektové práce			0,00	
3	PSV	Dodávky	18 941,02	10	Kultúra pamiatka	0,00		15	Sťažené podmienky			0,00	
4		Montáž	45 674,17	11		0,00		16	Vplyv prostredia			0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN			0,00	
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu			0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		74 864,39	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)				0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady				0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

STAVPOT, s.r.o.
Mäsiarska 140
044 15 Nižná Myšľa

IČO: 36746525 IČ DPH: SK202233313

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 74 864,39

24 DPH 20,00 % z 74 864,39 14 972,88

25 Cena s DPH (r. 23-24) 89 837,27

E Prípochty a odpočty

26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kľzáva doložka 0,00

28 Zvýhodnenie + - 0,00

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v obci Brestov
Objekt: Zateplenie stropu nad 1.NP a obnova strechy

Objednávateľ: Obecný úrad Brestov, Brestov 99 PSČ 082

Zhotoviteľ: Stavpot s.r.o.

Miesto: Brestov

Spracoval:

Dátum: 12. 11. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	ZEMNÉ PRÁCE					549,97
1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	14,800	28,95	428,46
2	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov v týchto vykopávkach do 100 m3	m3	12,000	1,63	19,56
3	175101102	Obsyp potrubia pieskom	m3	2,800	36,41	101,95
3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE					2 701,76
4	349234800	Vyspravky - muríva po osadení IPE profilov	kus	12,000	13,16	157,92
5	342264031	Sadrokartónový strop na drevenú konštrukciu uchytenú rýchlzávesom z dosák GKFi hrúbky 12,5 mm bez izolácie vč.nateru	m2	52,000	48,92	2 543,84
4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					3 132,19
6	134826200	Tyč oceľová prierezu IPE oceľ 11373 označ. prierezu 22	t	1,177	2 312,74	2 722,09
7	413941123	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE,U,UE,L č.14-22,alebo výška do 220 mm	t	1,070	383,27	410,10
8	POTRUBNÉ ROZVODY					623,11
8	2860002110	PVC rúra DN 150	m	38,220	14,97	572,15
9	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	36,400	1,40	50,96
9	OSTATNÉ PRÁCE					3 053,92
10	965042120	Búranie podkladov mazanín hr. 50 mm, -2,20000t (m.č.104)	m3	2,600	86,11	223,89
11	973028168	Vysekanie kápsy v tehlovom murive pre osadenie oceľových nosníkov IPE 220 -0,026 t	kus	12,000	27,24	326,88
12	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	28,673	13,63	390,81
13	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	28,673	10,09	289,31
14	979081130	Poplatok za uloženie stavebnej sute na skládku	t	28,673	45,71	1 310,64
15	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	286,730	0,49	140,50
16	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	28,673	9,48	271,82
17	979081110	Nakladanie sutiny na dopravný prostriedok	t	28,673	3,49	100,07
99	PRESUNY HMÔT					188,25
18	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov	t	5,720	32,91	188,25
712	POVLAKOVÉ KRYTINY					4 557,76
19	693665120	Geotextília Tatrax PP 300, netkaná 300g/m2	m2	365,010	2,18	795,72
20	712371801_1	Povlakové krytiny - montáž paropriepustnej fólie	m2	389,000	1,17	455,13
21	712361701_1	Povlakové krytiny - montáž paronepriepustnej fólie	m2	317,400	1,36	431,66

STAVPOT, s.r.o.

Mäslarska 140

044 15 Nižná Myša

IČO: 36746525 IČ DPH: SK2022303313

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
22	712990040	Položenie geotextílie vodorovne pod tepelnú izoláciu na pôjde aj nad miestnosťou 1.04	m2	317,400	1,28	406,27
23	272432130	Fólia - paropriepustná izolácia	m2	466,800	3,01	1 405,07
24	272432120	Fólia - paronepriepustná poistná izolácia	m2	380,880	2,48	944,58
25	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	2,700	44,20	119,33

713

**IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH
STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ**

14 291,53

26	631411960	Tepelno a zvukoizolačná doska NOBASIL MPM hr.200mm	m2	579,600	21,76	12 612,10
27	713111111	Montáž tepelnej izolácie ME 200 x 2 stropov, vrchom - klad. voľne - na pôjde	m2	552,000	2,65	1 462,80
28	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,600	135,39	216,63

721

ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA

499,15

29	721173410	Montáž PVC-rúr odpadových DN 140x3,6	m	0,000	4,63	0,00
30	721242117	Lapač strešných splavenín DN 150	kus	5,000	99,83	499,15

762

KONŠTRUKCIE TESÁRSKE

8 221,92

31	762813815	Vybúranie tramového dreveného stropu (hranoly a dosky) - (poz.St1)	m2	52,000	12,95	673,40
32	762342202	Montáž latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát do 220 mm	m2	389,000	2,32	902,48
33	762332940	Výmena poškodených častí krovu	m3	5,400	529,07	2 856,98
34	762342204	Montáž laťovania striech sklonu do 60 st. - kontralaty	m2	389,000	1,34	521,26
35	605171345	Lata neopracov.z ihl. reziva SM/JD ak.II - 40x50 mm kontralata	m3	1,072	501,03	537,10
36	6051713450	Lata neopracov.z ihl. reziva SM/JD ak.II - 50x50 mm	m3	3,341	501,31	1 674,88
37	762330005	Demontáž zvislého latovania	m	487,400	1,30	633,62
38	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	5,200	81,19	422,20

764

KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE

20 014,93

39	764352301	Háky poplastované pre žľaby farba šedá (poz.6/k)	kus	64,000	3,53	225,92
40	764761231	Kotlík k polkruhovým žľabom z PPL plechu veľkosť 100 mm farba šedá (poz.8/k)	kus	5,000	23,51	117,55
41	764010503	Podokapový žľab z PPL plechu rš.330 mm D=150 mm farba šedá (poz.9/k)	m	65,200	18,65	1 215,98
42	764010506	Odpadová rúra z PPL plechu d=100 mm farba šedá (poz.7/k)	m	27,400	20,32	556,77
43	764172028	Krytina z poplastovaného plechu sklon do 45st.	m2	389,050	42,97	16 717,48
44	764010518	Oplechovanie parapetov z PPL plechu rš 420 mm farba biela (poz.B1)	m	26,200	29,01	760,06
45	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	2,100	200,56	421,17

765

KRYTINY TVRDÉ

12 897,34

46	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,446	13,68	74,50
47	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	81,690	0,51	41,66
48	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	5,446	10,26	55,88
49	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,446	10,11	55,06
50	979101757	Poplatok za ulož. a znešk. staveb.odpadu na urč.sklád. N - nebezpečný odpad	t	5,446	87,49	476,47
51	979081110	Nakladanie sutiny na dopravný prostriedok	t	5,446	3,52	19,17

STAVPOT, s.r.o.

Mäsiarska 140

044 15 Nižná Myša

IČO: 36746525 IČ DPH: SK202233313

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
52	765321810	Demontáž azbestocement. krytiny z AZC štvorcov do sutiny - 0,01400t	m2	389,000	12,84	4 994,76
53	7653218401	Demontáž azbestocement. krytiny z AZC štvorcov do sutiny, Príplatok k cene za likvidáciu nebezpečného odpadu	m2	389,000	15,38	5 982,82
54	765321840	Demontáž azbestocement. krytiny z AZC štvorcov do sutiny, Príplatok k cene za sklon nad 30 st	m2	389,000	1,12	435,68
55	998765201	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	6,400	118,96	761,34

767

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

1 552,41

56	767662250	Montáž trapezového plechu	m2	52,000	11,17	580,84
57	138140322	Plech trapezový výšky 50 mm rozmer 0,50x1000x2000 mm	m2	62,400	15,57	971,57

783

NÁTERY

2 580,15

58	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	722,732	3,57	2 580,15
----	-----------	---	----	---------	------	----------

Celkom

74 864,39

STAVPOT, s.r.o.
Mäsiarska 140
044 15 Nižná Mysľa
IČO: 36746525 IČ DPH: SK2021333313

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v obci Brestov

Názov objektu

Výmena otvorových konštrukcií

JKSO

EČO

Miesto

Brestov

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obecný úrad Brestov, Brestov 99 PSČ 082

Projektant

MC44 Ing. Vladimír Kačmár

Zhotoviteľ

Stavpot s.r.o.

Spracoval

36746525

SK202233313

Rozpočet číslo

Dňa

12.11.2021

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	783,20	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	8 587,77	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	2 734,63	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		12 105,60	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

STAVPOT, s.r.o.

Mäslarska 140

044 15 Nižná Mýľa

IČO: 36746525 IČ DPH: SK202233313

Pečiatka

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	12 105,60
24	DPH 20,00 % z 12 105,60	2 421,12
25	Cena s DPH (r. 23-24)	14 526,72

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v obci Brestov

Objekt: Výmena otvorových konštrukcií

Objednávateľ: Obecný úrad Brestov, Brestov 99 PSČ 082

Zhotoviteľ: Stavpot s.r.o.

Miesto: Brestov

Spracoval:

Dátum: 12. 11. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY 438,26

1	612425932	Omietka vápenná vnútorného ostena okenného a dverného - štuková oprava po vyburaní okien a dverí vč. maľby	m2	17,343	25,27	438,26
---	-----------	--	----	--------	-------	--------

9 OSTATNÉ PRÁCE 344,94

2	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1,5 m2 (poz.S8 a S10)	kus	15,000	0,59	8,85
3	968062354	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých ,dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08200t (poz.S8 a S10)	m2	10,131	12,51	126,74
4	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	kus	1,000	1,42	1,42
5	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,310	16,69	21,86
6	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	13,100	0,52	6,81
7	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,310	11,76	15,41
8	979081130	Poplatok za uloženie stavebnej sute na skládku	t	1,310	48,94	64,11
9	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t (pre drevené dvere s nadsvetlíkom)	m2	2,288	5,59	12,79
10	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,310	10,91	14,29
11	968071138	Vybúranie oceľových dverí a nadsvetlíky vrátane zárubne - 0,2400t (poz.S9)	m2	4,220	15,93	67,22
12	979081110	Nakladanie sutiny na dopravný prostriedok	t	1,310	4,15	5,44

764 KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE 341,86

13	764410850	Demontáž oplechovania parapetov -0,00135t	m	26,070	1,31	34,15
14	764010518	Oplechovanie parapetov z PPL plechu rš 330 mm	m	13,490	22,27	300,42
15	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	2,100	3,47	7,29

766 KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE 83,89

16	766662811	Demontáž prahu dverí jednokrídlových, -0,00100t	kus	4,000	1,93	7,72
17	766695212	Montáž prahu dverí, jednokrídlových vč.úpravy odrezaním na pôvodnú šírku	kus	3,000	7,81	23,43
18	766112845	Stolárske konštrukcie - demontáž vnútorných PVC parapetných dosiek	m	15,430	1,19	18,36
19	611874410	Prah bukový dĺžky 102 cm, šírky 15 cm	s	3,000	11,29	33,87
20	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,600	0,85	0,51

767 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE 10 896,65

21	767852315	Montáž plastových okien	m2	12,906	53,76	693,83
22	767852338	Montáž plastových dverí	m2	6,651	71,69	476,81

STAVPOT, s.r.o.

Mäsiarska 140

044 15 Nižná Mýľa

IČO: 36746525 IČ DPH: SK2022033313

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
23	611410245	Plastové okno jednokrídlové otváracie sklopné 6-komorový profil izolačné trojsklo v/š 860x860 mm farba rámu biela (poz.01)	ku s	12,000	232,46	2 789,52
24	611410248	Plastové okno štvorkrídlové otváracie a otváracie sklopné 6-komorový profil izolačné trojsklo v/š 2200x1230 mm farba rámu biela (poz.03)	ku s	1,000	898,62	898,62
25	611410247	Plastové okno jednokrídlové otváracie sklopné 6-komorový profil izolačné trojsklo v/š 420x780 mm farba rámu biela (poz.04)	ku s	1,000	117,31	117,31
26	611410246	Plastové okno jednokrídlové otváracie sklopné 6-komorový profil izolačné trojsklo v/š 860x1160 mm farba rámu biela (poz.02)	ku s	1,000	301,26	301,26
27	611413310	Plastové dvere jednokrídlové otváracie výplň PVC v/š 1750x970 vč.kovania ,kľučky a zámku FAB mm farba biela (poz.D1)	ku s	1,000	1 131,60	1 131,60
28	611413311	Plastové dvere jednokrídlové s nadsvetlíkom otváracie výplň PVC v/š 2600x970 vč.kovania ,kľučky a zámku FAB mm farba biela (poz.D2)	ku s	1,000	1 468,15	1 468,15
29	767631342	Osadenie parapetných dosiek vnútorných z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	13,490	78,40	1 057,62
30	283190130	Plastové parapety vnútorné k plastovým oknám biela šírka do 300 mm	m	13,490	28,51	384,60
31	611413312	Plastové dvere jednokrídlové s nadsvetlíkom otváracie výplň PVC v/š 2600x880 vč.kovania ,kľučky a zámku FAB mm farba biela	ku s	1,000	1 462,84	1 462,84
32	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	114,49	114,49

Celkom

12 105,60

STAVPOT, s.r.o.
Mäsiarska 140
044 15 Nižná Myša
IČO: 36746525 IČ DPH: SK2021333313

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v obci Brestov	JKSO	
Názov objektu	Hydraulické vyregulovanie a Ústredné vykurovanie	EČO	
		Miesto	Brestov
Objednávateľ	Obecný úrad Brestov, Brestov 99 PSČ 082	IČO	
Projektant	MC44 Ing.Vladimír Kačmár	IČ DPH	
Zhotoviteľ	Stavpot s.r.o.		36746525 SK2022333313
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	12.11.2021
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A			Základné rozp. náklady	B		Doplnkové náklady	C		Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	1 620,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	28 153,62	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		29 773,62	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23	Súčet 7, 12, 19-22	29 773,62
Objedávateľ			24	DPH 20,00 % z 29 773,62	5 954,72
Dátum a podpis			25	Cena s DPH (r. 23-24)	35 728,34
Zhotoviteľ			E Prípochty a odpochty		
Dátum a podpis			26	Dodávky zadávateľa	0,00
			27	Kízavá doložka	0,00
			28	Zvýhodnenie + -	0,00

STAVPOT, s.r.o.
Mäsiarska 140
044 15 Nižná Myša
IČO: 36746525 IČ DPH: SK2022333313

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v obci Brestov
Objekt: Hydraulické vyregulovanie a Ústredné vykurovanie

Dátum: 12. 11. 2021

IČO: 36746525 IČ DPH: SK202233313

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v obci Brestov	JKSO	
Názov objektu	EII - Modernizácia vnútorného osvetlenia	EČO	
		Miesto	Brestov
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obecný úrad Brestov, Brestov 99 PSČ 082		
Projektant	MC44 Ing.Vladimír Kačmár		
Zhotoviteľ	Stavpot s.r.o.	36746525	SK202233313
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	12.11.2021	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	43 005,28	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúra pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		43 005,28	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 43 005,28
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ			
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípochy a odpochy
		26	Dodávky zadávateľa
		27	Kízavá doložka
		28	Zvýhodnenie + -

STAVPOT, s.r.o.

Mäsiarska 140

044 15 Nižná Myča

IČO: 36746525 IČ DPH: SK202233313

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v obci Brestov
Objekt: Eli - Modernizácia vnútorného osvetlenia

Objednávateľ: Obecný úrad Brestov, Brestov 99 PSČ 082

Zhotoviteľ: Stavpot s.r.o.

Miesto: Brestov

Spracoval:

Dátum: 12. 11. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

921

M-21 ELEKTROMONTÁŽE

43 005,28

1	22	SO 01 - 1 Uzemnenie	kpl	1,000	3 534,79	3 534,79
2	24	SO 01 - 2 Elektroinštalácia	kpl	1,000	27 292,36	27 292,36
3	25	SO 01 - 3 SLP	kpl	1,000	7 734,54	7 734,54
4	26	SO 01 - 5 Bleskozvod	kpl	1,000	4 443,59	4 443,59

Celkom

43 005,28

STAVPOT, s.r.o.
Mäsiarska 140
044 15 Nižná Myša
IČO: 36746525 IČ DPH: SK2021033313

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v obci Brestov

Názov objektu

Obnova okapového chodníka

JKSO

EČO

Miesto

Brestov

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obecný úrad Brestov, Brestov 99 PSČ 082

Projektant

MC44 Ing. Vladimír Kačmár

Zhotoviteľ

Stavpot s.r.o.

Spracoval

36746525

SK202233313

CPV

CPA

Rozpočet číslo

Dňa

12.11.2021

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	332,83	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	5 013,33	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	402,60	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	1 053,50	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		6 802,26	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

STAVPOT, s.r.o.

Mäsiarska 140

044 15 Nižná Myša

IČO: 36746525 IČ DPH: SK202233313

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	6 802,26
24	DPH 20,00 % z 6 802,26	1 360,45
25	Cena s DPH (r. 23-24)	8 162,71

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v obci Brestov

Objekt: Obnova okapového chodníka

Objednávateľ: Obecný úrad Brestov, Brestov 99 PSČ 082

Zhotoviteľ: Stavpot s.r.o.

Miesto: Brestov

Spracoval:

Dátum: 12. 11. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

1 ZEMNÉ PRÁCE

1 232,34

1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 (rampa)	m3	3,650	33,74	123,15
2	132201109	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm v hornine 3	m3	16,350	10,13	165,63
3	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	12,700	34,23	434,72
4	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	16,350	2,64	43,16
5	181201102	Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením	m2	124,000	0,63	78,12
6	181301101	Rozprestretie ornice - vykpanej zeminy v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	m2	124,000	1,74	215,76
7	180402111	Založenie trávniku parkového výševom v rovine do 1:5	m2	124,000	0,97	120,28
8	005724201	Trávne semeno	kg	4,340	11,87	51,52

2 ZÁKLADY

1 533,58

9	273313611	Betón prostý tr.C 16/20 na chodník	m3	3,000	144,40	433,20
10	273362021	Výstuž chodníka zo zvár. sietí KARI	t	0,109	2 597,69	283,15
11	272313611	Podkladový betón hr.120 mm prostý tr.C 16/20 (rampa)	m3	1,500	145,11	217,67
12	273362021	Výstuž rampy zo zvár. sietí KARI	t	0,043	2 507,56	107,83
13	272313611	Betón základových konštrukcií prostý tr.C 16/20 (rampa)	m3	3,000	163,91	491,73

3 ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

395,28

14	318271107	Montáž a dodávka šalovacích dielcov DT20 500x200x250 vč.betoňovej zalievky (rampa)	m2	6,000	65,88	395,28
----	-----------	--	----	-------	-------	--------

5 SPEVNENÉ PLOCHY

314,84

15	564871111	Podklad zo štrkodrviny 8-16 mm s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 250 mm	m2	32,400	9,45	306,18
16	564561111	Zhotovenie podsypu zhutneného zo sypaniny hrúbky 120 mm (rampa)	m3	1,500	5,77	8,66

6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY

485,76

17	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou (rampa)	m2	12,800	5,04	64,51
18	622465112	Vonkajšia omietka stien zo zmesi Terranova, Terra-Marmolit mramorové zrná, strednozrná (rampa)	m2	12,800	32,91	421,25

9 OSTATNÉ PRÁCE

1 293,07

19	963022876	Rozobratie betonového chodníka z betonových kociek 500x500 mm	m2	9,000	18,25	164,25
20	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,644	11,66	89,13
21	592174686	Obrubník betónový parkový ABO 4-8 100x8x20 cm	s	56,700	5,87	332,83
22	916561112	Osadenie obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 16/20 do lôžka	m	54,000	13,09	706,86

STAVPOT, s.r.o.

Mäsiarska 140

044 15 Nižná Myša

IČO: 36746525 IČ DPH: SK2022333313

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

99 PRESUNY HMÔT

91,29

23	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	42,264	2,16	91,29
----	-----------	---	---	--------	------	-------

711 IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI

695,26

24	711422132	Hydroizolačný náter (rampa)	m2	12,000	18,85	226,20
25	711132230	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá drenážna nopová fólia D+M	m2	76,000	5,92	449,92
26	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,000	6,38	19,14

771 PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ

760,84

27	597641362	Vymývaná dlažba 500x500x50 mm (rampa)	m2	12,000	33,55	402,60
28	771576122	Montáž podláh z dlaždíc betonových ukl. do tmelu (rampa)	m2	10,000	32,26	322,60
29	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,600	7,75	35,64

Celkom

6 802,26

STAVPOT, s.r.o.
Mäslarska 140
044 15 Nižná Myšľa
IČO: 36746525 IČ DPH: SK2022333313

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v obci Brestov	JKSO	
Názov objektu	Vzduchotechnika	EČO	
		Miesto	Brestov
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obecný úrad Brestov, Brestov 99 PSČ 082		
Projektant	MC44 Ing.Vladimír Kačmár		
Zhotoviteľ	Stavpot s.r.o.	36746525	SK202233313
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	12.11.2021	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	36 409,14	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		36 409,14	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis	Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22	36 409,14
Objednávateľ			24	DPH 20,00 % z 36 409,14	7 281,83
			25	Cena s DPH (r. 23-24)	43 690,97
Dátum a podpis	Pečiatka		E Prípochty a odpochty		
Zhotoviteľ			26	Dodávky zadávateľa	0,00
			27	Kízavá doložka	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka		28	Zvýhodnenie + -	0,00

STAVPOT, s.r.o.
Mäsiarska 140
044 15 Nižná Myšľa
IČO: 36746525 IČ DPH: SK202233313

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v obci Brestov

Objekt: Vzduchotechnika

Objednávateľ: Obecný úrad Brestov, Brestov 99 PSČ 082

Zhotoviteľ: Stavpot s.r.o.

Miesto: Brestov

Spracoval:

Dátum: 12. 11. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
924		M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ				36 409,14
1	90	Vzduchotechnika	kpl	1,000	36 409,14	36 409,14

Celkom

36 409,14

STAVPOT, s.r.o.
Mäsiarska 140
044 15 Nižná Myša
IČO: 36746525 IČ DPH: SK2023333333

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v obci Brestov	JKSO	
Názov objektu	Elektrická NN prípojka a SO 02.0 Odborné elektrické zariadenie	EČO	
Objednávateľ	Obecný úrad Brestov, Brestov 99 PSČ 082	Miesto	Brestov
Projektant	MC44 Ing.Vladimír Kačmár	IČO	
Zhotoviteľ	Stavpot s.r.o.	IČ DPH	
Spracoval		36746525	SK202233313
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	12.11.2021	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	1 955,32	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 955,32	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22	1 955,32
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 1 955,32	391,06
		25 Cena s DPH (r. 23-24)	2 346,38
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochy a odpochy	
Zhotoviteľ		26 Dodávky zadávateľa	0,00
		27 Kizavá doložka	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28 Zvýhodnenie + -	0,00

STAVPOT, s.r.o.
Mäsiarska 140
044 15 Nižná Myša
IČO: 36746525 IČ DPH: SK202233313

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v obci Brestov

Objekt: Elektrická NN prípojka a SO 02.0 Odborné elektrické zariadenie

Objednávateľ: Obecný úrad Brestov, Brestov 99 PSČ 082

Zhotoviteľ: Stavpot s.r.o.

Miesto: Brestov

Spracoval:

Dátum: 12. 11. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

921

M-21 ELEKTROMONTÁŽE

1 955,32

1	28	SO 02.1 - Elektrická NN prípojka a SO 02.2 - Odborné elektrické zariadenie	kpl	1,000	1 955,32	1 955,32
---	----	--	-----	-------	----------	----------

Celkom

1 955,32

STAVPOT, s.r.o.
Mäsiarska 140
044 15 Nižná Myša
IČO: 36746525 IČ DPH: SK202333313